

№	Элемент	Требования
1	Основание машины	См. "План основания". Максимальная нагрузка 8-10 тонн/м ² ; нет источников вибрации поблизости; глубина резервных отверстий 600 мм
2	Время вторичного заливания (отсчет с последнего заливания)	Обычное время твердения цемента - 10 дней; быстросохнувший цемент - 5 дней
3	Подготовка к подключению электричества	3 фазы, 380 В $\pm 10\%$; 50 Гц ± 1 Гц, 65 <u>кВА</u> (стандарт); пользователь обеспечивает кабель от источника питания к машине
4	Подготовка подключения сжатого воздуха (воздушное оружие, шланги)	Сжатый воздух: ≥ 0.6 МПа, ≥ 500 л/мин (ANR); пользователь обеспечивает шланг Ø10 от источника воздуха к машине
5	Быстросохнувший цемент для вторичного заливания	Объем отверстий основания: 1.5 м ³ ; пользователь подготавливает быстросохнувший цемент и инструменты для заливки
6	Моющее масло и приспособления для чистки	Количество моющего масла (бензин или керосин) 10 литров, хлопчатобумажные тряпки и т.д.
7	Добавление смазочного масла в машину	Соблюдение стандартов

8	Подтверждение условий транспортировки	Подтвердить способ доставки в соответствии с состоянием дорог и территории завода
9	Размеры дверей завода	Должны соответствовать максимальному размеру машины в упаковке для транспортировки
10	Высота завода	Выбор метода поднятия в соответствии с фактической высотой цеха
11	Подготовка грузоподъемных устройств	См. список специального подъемного оборудования
12	Тоннаж и количество кранов	Требуется кран емкостью свыше 15 тонн
13	Помощники для распаковки и установки	Клиент должен подготовить инструменты для распаковки и инвентаризации упакованных материалов

14	Подготовка измерительных инструментов	Проверка в соответствии со списком подготовки, согласно договору
15	Подготовка к принятию тестового реза	Подготовка в соответствии с требованиями договора
16	Список специального подъемного оборудования: стальной трос диаметром 20 мм, длиной 6 метров	2 штуки
17	Нейлоновый трос (или х/б веревка) диаметром 20 мм, длиной 8 метров	2 штуки
18	ручная реверсивная <u>цепьна</u> 5 тонн	1 штука